

OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Konserwacja rowu R-U (Rokitnik)					
1		Konserwacja Rokitnika			
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
d.1	0114-04	938*5	m ²	4 690,000	
				RAZEM	4 690,000
2	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
d.1	0114-03	(556+259)*5	m ²	4 075,000	
				RAZEM	4 075,000
3	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²		
d.1	0115-02	wraz z kosztem ich wywozu na wysypisko			
	kalk. włas- na	(4690+4075)	m ²	8 765,000	
				RAZEM	8 765,000
4	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków -	m ²		
d.1	0114-08	usunięcie trzciny i ich kłaczy			
	analogia	30*0,9	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
5	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m	m ²		
d.1	0115-03	wraz z ich wywozem na wysypisko			
		30*0,9	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
6	KNR 2-01	Pocięcie powalonych drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm), usu-	szt.		
d.1	0103-07	nięcie zatorów, wiatrolomów - odcinek górny			
	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 1.2	m		
d.1	0116-01	m. Grubość warstwy odmulanej 10 cm			
		1753*0,6	m	1 051,800	
				RAZEM	1 051,800
8	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 1.2 m.	m		
d.1	0116-02	Grub.warstwy odmulanej 20 cm z przerzutem poza koronę rowu			
	analogia	1753*0,4	m	701,200	
				RAZEM	701,200
9	KNR 15-01	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o	m		
d.1	0113-02	szer.dna do 1.2 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warst-			
		wy namułu 20 cm			
		(1753-259)*0,4	m	597,600	
				RAZEM	597,600
10	KNR 15-01	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o	m		
d.1	0113-01	szerokości dna do 1.2 m. Urobek ułożony jednostronnie przy gru-			
		bości warstwy namułu 10 cm			
		1753*0,6	m	1 051,800	
				RAZEM	1 051,800
11	KNR-W 2-	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10	m ³		
d.1	01 0304-	m (kat. gruntu III)			
	02				
	analogia	28	m ³	28,000	
				RAZEM	28,000
12	KNR-W 2-	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde	m ³		
d.1	01 0304-	dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy			
	06	przewozie pod górę (kat. gruntu III)			
		Krotność = 5			
		28	m ³	28,000	
				RAZEM	28,000
13	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³	m ³		
d.1	01 0207-	w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transpor-			
	03	tem urobku ciągnikami z przyczepą na odległość do 1 km - wywóz			
	analogia	porostów, namułu usuwanych z dolnej części rowu wraz z kosztami			
		składowania na wysypisku			

A

OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		38	m ³	38,000	
				RAZEM	38,000
14 d.1	KNR-W 2- 01 0210- 06 analogia	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km trans- portu ponad 0.5 km ciągnikami z przyczepami po terenie lub dro- gach gruntowych ziemi kat. III-IV - wywóz porostów i mamułu usu- wanych z dolnej części rowu Krotność = 2 38	m ³ m ³	 38,000	
				RAZEM	38,000
15 d.1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp 140*5	m ² m ²	 700,000	
				RAZEM	700,000
16 d.1	KNR 15-01 0115-02 kalk. włas- na	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m wraz z kosztem ich wywozu na wysypisko 700	m ² m ²	 700,000	
				RAZEM	700,000
17 d.1	KNR 15-01 0114-08 analogia	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków - usunięcie trzciny i ich kłęcz 5*0,9	m ² m ²	 4,500	
				RAZEM	4,500
18 d.1	KNR 15-01 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m wraz z ich wywozem na wysypisko 5*0,9	m ² m ²	 4,500	
				RAZEM	4,500
19 d.1	KNR-W 2- 01 0207- 03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transpor- tem urobku ciągnikami z przyczepą na odległość do 1 km - wywóz porostów, mamułu usuwanych z dolnej części rowu wraz z koszta- mi składowania na wysypisku 10	m ³ m ³	 10,000	
				RAZEM	10,000
20 d.1	KNR-W 2- 01 0210- 06 analogia	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km trans- portu ponad 0.5 km ciągnikami z przyczepami po terenie lub dro- gach gruntowych ziemi kat. III-IV - wywóz porostów i mamułu usu- wanych z dolnej części rowu Krotność = 2 10	m ³ m ³	 10,000	
				RAZEM	10,000