

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Konserwacja rowu R-37 (Stare Koryto Średzkiej Wody)					
1		Konserwacja Starego Koryta Średzkiej Wody			
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
d.1	0114-04	100*5	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
2	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
d.1	0114-03	[(799+578+6+126)-(8+72+3+18)]*5	m ²	7 040,000	
				RAZEM	7 040,000
3	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m wraz kosztami wywozu porostu na wysypisko	m ²		
d.1	0115-02 kalk. włas- na	[(799+578+6+126)-(8+72+3+18)]*5	m ²	7 040,000	
				RAZEM	7 040,000
4	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulaney 20 cm	m		
d.1	0116-02	(799+578+6+126)-(72+18+220)	m	1 199,000	
				RAZEM	1 199,000
5	KNR 15-01	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.8 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 20 cm	m		
d.1	0113-02	(799+578+6+126)-(72+18+220)	m	1 199,000	
				RAZEM	1 199,000
6	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm bez naruszania skarp rowu wraz z oczyszczeniem wylotów rurociągu fi 1000 (2szt)	m		
d.1	1403-01 kalk. włas- na	220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
7	KNR 4-05II	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1000 mm - grubość osadu 30 cm	szt.		
d.1	0220-01	Krotność = 0,3 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 2-21	Oczyszczenie rowu oraz terenu przyległego do rowu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.1	0101-01 analogia	22	m ³	22,000	
				RAZEM	22,000
9		Żaładowanie złożonych w przyzmy zanieczyszczeń z poz. 8 i wywóz ich wysypisko	m ³		
d.1	analiza indywidualna	22	m ³	22,000	
				RAZEM	22,000
10	KNR-W 2-	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	01 0304-02 analogia	220*0,8*0,1	m ³	17,600	
				RAZEM	17,600
11	KNR-W 2-	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	01 0304-06	Krotność = 11 220*0,8*0,1	m ³	17,600	
				RAZEM	17,600
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.4 km wywóz części osadu i traw na wysypisko	m ³		
d.1	0211-07 0214-02 kalk. włas- na	17,6+8	m ³	25,600	
				RAZEM	25,600

A

OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 2-31 1402-03 analogia	Ręczne ścinanie - oczyszczenie umocnienia skarp z darni i osdu wykonanych z kostki granitowej na wlocie i wylocie przepustu pod ul.Kolejową 4*2*4	m ² m ²	 32,000	
				RAZEM	32,000
14 d.1	KNR 15-01 0113-01 analogia	Rozplantowanie urobku. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy namułu 10 cm 4*4	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
15 d.1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp (135+60+130)*5	m ² m ²	 1 625,000	
				RAZEM	1 625,000
16 d.1	KNR 15-01 0115-02 kalk. włas- na	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m wraz kosztami wywozu porostu na wysypisko (135+60+130)*5	m ² m ²	 1 625,000	
				RAZEM	1 625,000
17 d.1	KNR 2-21 0101-01 analogia	Oczyszczenie rowu z namułu oraz terenu przyległego do rowu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 8	m ³ m ³	 8,000	
				RAZEM	8,000
18 d.1	analiza in- dywidual- na	Załadowanie złożonych w przyzmy zanieczyszczeń z poz. 17 i wywóz ich wysypisko 8	m ³ m ³	 8,000	
				RAZEM	8,000

A